

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej w m. Suchowola  
ADRES INWESTYCJI : Gm. Adamów, m. Suchowla, dz. nr ew. 2960/2  
INWESTOR : Gmina Adamów  
ADRES INWESTORA : Adamów 11b, 2-442 Adamów

DATA OPRACOWANIA : 08.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.1	km km	 0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km 100*2*2*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 100*5.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 520.000	
				RAZEM	520.000
4	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/63 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 100*5.2*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 104.000	
				RAZEM	104.000
5	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 100*5.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 520.000	
				RAZEM	520.000
6	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 100*5.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 510.000	
				RAZEM	510.000
7	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 100*5.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 510.000	
				RAZEM	510.000
8	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 100*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 500.000	
				RAZEM	500.000
9	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Pobocza z kruszywa kamiennego 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm 100*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150.000	
				RAZEM	150.000
10	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 100*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.000	
				RAZEM	200.000