

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI DOJAZDOWEJ (DZ. NR. EWID. 298)
W MIEJSCOWOŚCI SZEWNIA GÓRNA
ADRES INWESTYCJI : (DROGA DOJAZDOWA W M. SZEWNIA GÓRNA, dz. nr. ewid. 298
INWESTOR : GMINA ADAMÓW
ADRES INWESTORA : 22-442 ADAMÓW, ADAMÓW 11b
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111000-8 45112000-5	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa dróg w terenie równinnym, (km 0+027 - 0+087) (p.o.)	km	0.060		
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy humusu przy krawędzi jezdni 60x1.0 x2	m ²	120		
2	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)				
3 d.2	KNNR 1 0202-07 + KNNR 1 0407-010101	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km z wbudowaniem w nasyp na uzupełnienie poboczy wraz z zagęszczeniem, grunt nie oblepiający kat. I-II, pozyskiwany z profilowania rowów (p.s.) 60x1.0x0.15x2	m ³	18		
3	45233000-9	PODBUDOWY (D-04.00.00)				
4 d.3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamien- nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 12cm (305.55 - 15.3) x0.12 + 55x2x0.5x0.1 (p.s.)	m ³	40.33		
5 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją warstwy nawierzchni istniejącej i wiążącej (p.s.) 303.55 + 297.55	m ²	601.1		
4	45233000-9	NAWIERZCHNIA (D-05.00.00)				
6 d.4	KNNR 6 0308-02 + KNNR 6 0308-07	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W, grubość warstwy wiążącej 4.5 cm, dla ruchu KR1-2, (p.s.) 297.55 +60x0.05x2 -3x5.1	m ²	288.25		
7 d.4	KNNR 6 0309-02 + KNNR 6 0309-020803	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, dla ruchu KR1 - 2, (p.s.) 53x5.0 + 7x (5.0+4.3)x0.5	m ²	297.55		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robo- cizna	Materia- ły	Sprzę- t	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)							
2	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)							
3	PODBUDOWY (D-04.00.00)							
4	NAWIERZCHNIA (D-05.00.00)							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: