

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej w m. Suchowola, dz. nr ew. 2304, km 0+000 - 0+100  
ADRES INWESTYCJI : 22-442 Adamów, pow. zamojski, woj. lubelskie  
INWESTOR : Gmina Adamów  
ADRES INWESTORA : Adamów 11b, 2-442 Adamów  
DATA OPRACOWANIA : 2017-09-20

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2017-09-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>4510000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.1	km km	 0.100	
				RAZEM	0.100
2 d.1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z utylizacją drewna i gałęzi 0.2	ha ha	 0.200	
				RAZEM	0.200
3 d.1	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm), wywóz drewna na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, utylizacja karpiny po stronie Wykonawcy 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
4 d.1	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) wraz z utylizacją pni 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
<b>2</b>	<b>45220000-5</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
5 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z utylizacją 100*(5.3+1.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 680.000	
				RAZEM	680.000
6 d.2	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - grunt do wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiającego 100*5.3*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 265.000	
				RAZEM	265.000
7 d.2	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV wraz z dowozem piasku 0/2mm 100*5.3*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 106.000	
				RAZEM	106.000
<b>3</b>	<b>45220000-5</b>	<b>Podbudowy</b>			
8 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 100*5.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 530.000	
				RAZEM	530.000
9 d.3	KNR 6 0111-02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - mieszanka z betoniarni 530	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 530.000	
				RAZEM	530.000
10 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń 31,5/63) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 530	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 530.000	
				RAZEM	530.000
11 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego (kliniec 4/31,5) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 530	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 530.000	
				RAZEM	530.000
<b>4</b>	<b>45220000-5</b>	<b>Krawężniki i nawierzchnie</b>			
12 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15) 205*0.043	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.815	
				RAZEM	8.815
13 d.4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 205	m m	 205.000	
				RAZEM	205.000
14 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5MPa 530	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 530.000	
				RAZEM	530.000
<b>5</b>		<b>Pobocza</b>			
15 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 205*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 153.750	
				RAZEM	153.750
16 d.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego (kliniec 4/31,5) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		205*0.75	m <sup>2</sup>	153.750	
				RAZEM	153.750
<b>6</b>	<b>45220000-5</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
17 d.6	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>		
		205*2	m <sup>2</sup>	410.000	
				RAZEM	410.000
18 d.6	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - wraz z dowozem humusu	m <sup>2</sup>		
		205*2	m <sup>2</sup>	410.000	
				RAZEM	410.000
<b>7</b>	<b>71250000-5</b>	<b>Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza</b>			
19 d.7	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000