

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynierskie i pomiarowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej nr 010851L w m. Bliżów na odcinku od km 0+991,42 do km 1+373,00
ADRES INWESTYCJI : 22-442 Adamów
INWESTOR : Gmina Adamów
ADRES INWESTORA : Adamów 11b, 22-442 Adamów
DATA OPRACOWANIA : 2019-08-19

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-08-19

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Wyszczególnienie robót: 1. Wytyczenie pasa drogowego. 2. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami. 3. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy. 4. Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi. 5. Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów. 6. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót. 7. Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót. 381.58	m m	 381.580	
				RAZEM	381.580
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 2110.08+460.60+234.80	m ² m ²	 2805.480	
				RAZEM	2805.480
3 d.1	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
4 d.1	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
2	45111200-0	Roboty ziemne			
5 d.2	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 1509.02	m ³ m ³	 1509.020	
				RAZEM	1509.020
6 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II wraz z pozyskaniem i dowozem piasku 9.08	m ³ m ³	 9.080	
				RAZEM	9.080
3	45233120-6	Podbudowy			
7 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1916.88+193.20	m ² m ²	 2110.080	
				RAZEM	2110.080
8 d.3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa (mieszanka z wytwórni) 1916.88+193.20	m ² m ²	 2110.080	
				RAZEM	2110.080
9 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1916.88	m ² m ²	 1916.880	
				RAZEM	1916.880
10 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1916.88	m ² m ²	 1916.880	
				RAZEM	1916.880
4	45233120-6	Krawężniki			
11 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C10/12) 772.81*0.053	m ³ m ³	 40.959	
				RAZEM	40.959
12 d.4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5MPa 772.81	m m	 772.810	
				RAZEM	772.810
5	45233220-7	Nawierzchnie			
13 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa 1916.88	m ² m ²	 1916.880	
				RAZEM	1916.880
6	45233120-6	Pobocza			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego 4/31,5mm - o grubości po zagęszczeniu 10 cm 460.60	m ² m ²	 460.600	
				RAZEM	460.600
7	45233120-6	Zjazdy			
15 d.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 234.80	m ² m ²	 234.800	
				RAZEM	234.800
16 d.7	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa (mieszanka z wytwórni) 234.80	m ² m ²	 234.800	
				RAZEM	234.800
17 d.7	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 234.80	m ² m ²	 234.800	
				RAZEM	234.800
18 d.7	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 4/31,5mm - o grubości po zagęszczeniu 10 cm 234.80	m ² m ²	 234.800	
				RAZEM	234.800
8	45233120-6	Roboty wykończeniowe			
19 d.8	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 381.58*0.5	m ² m ²	 190.790	
				RAZEM	190.790
20 d.8	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 381.58*0.5	m ² m ²	 190.790	
				RAZEM	190.790
9	45233290-8	Oznakowanie			
21 d.9	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
22 d.9	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
23 d.9	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	71250000-5	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe			
24 d.10	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000