

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w m. Jacnia
ADRES INWESTYCJI : Jacnia, gm. Adamów, pow. zamojski
INWESTOR : Gmina Adamów
ADRES INWESTORA : Adamów 11b, 2-442 Adamów
DATA OPRACOWANIA : 2020-07-23

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-07-23

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0.75	ha ha	0.750	
				RAZEM	0.750
2 d.1	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzeń i piłkochwyków z siatki na linkach 455	m m	455.000	
				RAZEM	455.000
3 d.1	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków ogrodzeniowych i piłkochwyków 220	szt. szt.	220.000	
				RAZEM	220.000
4 d.1	KNR 2-31 0818-06	Demontaż bramek 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
2		Wyposażenie boiska do piłki nożnej			
5 d.2		Wiata stadionowa dla zawodników rezerwowych - 16. osobowa (dostawa i montaż wraz z wykonaniem betonowych fundamentów pod urządzenia) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.2		Trybuna sportowa z dachem - 50. osobowa (dostawa i montaż wraz z wykonaniem betonowych fundamentów pod urządzenia) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.2		Dostawa i montaż bramek do gry w piłkę nożną (komplet: bramka z siatką, tuleje) - bramka stacjonarna aluminiowa do piłki nożnej wym. 7,32x2,44m, z łukami składanymi i tulejami, rama bramki wykonana z aluminiowego owalnego profilu 120x100 mm, z podwójnymi żebrami wzmacniającymi, anodowanego i lakierowanego proszkowo, montaż wraz z wykonaniem betonowych fundamentów pod urządzenia 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Wyposażenie zewnętrzne			
8 d.3		Dostawa i montaż ławki parkowej [Parametry techniczne: deski: drewno iglaste, malowane lakierobejcą; nogi: wykonane z profilu metalowego 50x50 mm, malowane proszkowo; wymiary: długość 200 cm, wysokość 79 cm, głębokość siedziska 40 cm] 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
9 d.3		Dostawa i montaż kosza na śmieci [Parametry techniczne: pojemność kosza: 45 litrów; kosz opróżniany poprzez obrót pojemnikiem; wykonany z blachy stalowej ocynkowanej; kosz wyposażony w popielnicę; słupek kosza metalowy, malowany farbami proszkowymi], z wykonaniem fundamentu betonowego 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
4		Ogrodzenie i piłkochwyty			
10 d.4		Ogrodzenia panelowe przetłaczane ocynkowane ogniowo z podmurówką betonową - dostawa i montaż wraz z wykonaniem betonowych fundamentów pod słupki Wymiar panela 1500x2500mm Ilość przetłoczeń - 3V Grubość drutu panela - 4,0mm Wielkość oczka - 50x200mm Furtka w ogrodzeniu - 1m (zamek z wkładką) Podmurówka h=20cm wraz z łącznikami betonowymi na słupkach Słupki h=2,0m, 40x60mm 4+67.22+98.44+69.82+16.36+102.31+20	m m	378.150	
				RAZEM	378.150
11 d.4		Brama dwuskrzydłowa szer. 2*3,00m, furtka szer. 1,00m - dostawa i montaż wraz z wykonaniem betonowych fundamentów pod słupki Wymiar panela 1500x2500mm (dostosowany do wymiaru bramy i furtki) Ilość przetłoczeń - 3V Grubość drutu panela - 4,0mm Wielkość oczka - 50x200mm Słupki h=2,2m, 80x80mm 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.4		Piłkochwyty wys. 6,00 m: słupy piłkochwyty z rury stalowej śr. 76x3,0 mm długości 7000 mm, wypory z rury stalowej śr. 60x3,0 mm długości 6500 mm, siatka polipropylenowa z linki gr. 4 mm, wielkość oczek 100x100 mm, linka stalowa naciągowa śr. 4,0 mm, ze śrubami rzymskimi, dostawa i montaż wraz z wykonaniem betonowych fundamentów pod słupki 6*(54+58+99)	m ² m ²	 1266.000	
				RAZEM	1266.000
5		Scena sportowa			
13 d.5		Dostawa i montaż sceny sportowej wykonanej zgodnie z projektem technicznym Konstrukcja sceny drewniana, posadowienie na fundamentach betonowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000