



Szczegół „A”

Km 0+000 do 0+240,00




Szczegół „B”


Km 0+240 do KT



Przekroje konstrukcyjne



- 1 - Kostka cementowa grubości 8cm
- 2 - podsypka cementowo - piaskowa 1/4 grubości 3,0cm
- 3 - podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o zmiennej grubości
- 4 - Istniejąca podbudowa tłuczniowa



- 1 - Kostka cementowa grubości 8cm
- 2 - podsypka cementowo - piaskowa 1/4 grubości 3,0cm
- 3 - podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0cm
- 4 Warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem (z betoniarki) Rm= 2,5 MPa gr. 10,0cm
- 5 Warstwa odsączająca z piasku gr. 20cm

Biuro projektowe: Leszek Kielin 22-400 Zamość ul. Partyzantów 61		
Inwestor: Gmina Adamów		Stadium: Projekt Remontu
Obiekt: Remont drogi gminnej w miejscowości Suchowola		
Treść rysunku: Przekroje konstrukcyjne		Skala: 1: 10
Projektował:	mgr inf. Leszek Kielin Nr upr. BGPK- VI- 8387/ 3/ 90	