

PRZEDMIAR ROBÓT PKR-00-001

CPV: Usługi pomiarowe CPV 71355000-1
 Roboty w zakresie wykonywania różnych nawierzchni CPV 45233200-1
 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych CPV
 45112720-8

Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni CPV 7731000-6

Budowa: Budowa Parku Edukacyjnego w ramach zadania w ramach zadania
 Utworzenie parku edukacyjnego "Roztoczańska Kraina Ryb"
 Lokalizacja: Działki o nr ew. 1481, 1478, 1479 Jacnia, jednostka ewid. - Adamów,
 obwód ewid. 062001_2.0007 Jacnia

Zamawiający: Gmina Adamów, Adamów 11B, 22-442 Adamów

PRZEDMIAR PKR-00-001

Strona 1

18-03-2020

SYKAL-003234

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	USŁUGI POMIAROWE				
1	1	KNR	201-01-21-02-00 Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA	0,032
2	KARCZOWANIE				
2	2	KNR	201-01-08-05-00 Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości	HA	0,010
2	3	KNR	201-01-10-03-00 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	m³	6,000
3	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ GR. 6CM				
3	4	KNR	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m²	319,000
3	5	KNR	231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm, krotność 2	m²	319,000
3	6	KNR	231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	319,000
3	7	KNR	231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	384,000
3	8	KNR	231-01-04-07-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	319,000
3	9	KNR	231-01-11-03-00 Podbudowa piaskowo-cementowa o gr. 12 cm, mieszkarką	m²	319,000
3	10	KNR	231-01-05-03-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m²	319,000
3	11	KNR	231-05-11-01-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m²	318,000
3	12	KNR	202-15-05-11-00 Malowanie betonu zewnętrzne 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m²	2,000
4	MAŁA ARCHITEKTURA				
4	13	Kalk. własna	Dostawa i montaż: ławki o konstrukcji stalowej z olistowaniem drewnianym - parametry równoważne z dok. proj.	szt	6,000
4	14	Klak. własna	Dostawa i montaż: kosza na śmieci o konstrukcji stalowej z olistowaniem drewnianych - parametry równoważne z dok. proj.	szt	3,000
4	15	Kalk. własna	Dostawa i montaż: tablicy informacyjnych - edukacyjnych - parametry równoważne z dok. proj.	szt	8,000
4	16	Kalk. własna	Dostawa i montaż: tablicy wejściowej - parametry zgodne z dok. proj	szt	1,000
4	17	Klak. własna	Dostawa i montaż: gry edukacyjnej - parametry równoważne z dok. proj.	szt	2,000
4	18	Kalk. własna	Dostawa i montaż: gry koło fortuny - parametry równoważne z dok.proj	szt	1,000
4	19	Kalk. własna	Dostawa i montaż: stołu z ławkami o konstrukcji stalowej - parametry zgodne z dok. proj.	szt	2,000
4	20	Kalk. własna	Dostawa i montaż: ryb z płyty HDPE - parametry zgodne z dok. proj	szt	7,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	21	Kalk. własna	Dostawa i montaż: szkieletu pokazowego ryby - parametry zgodne z dok. proj.	szt	1,000
5	PERGOLA				
5	22	KNR 201-01-25-01-00	Ręczne usunięcie humusu bez darni grub do 15 cm z przerzutem	m ²	46,200
5	23	KNR 201-03-02-02-00	Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 3 z transportem samochodami skrzyniowymi na odl do 1 km	m ³	10,368
5	24	KNR 202-02-03-01-03	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ z betonu B-20	m ³	7,776
5	25	KNR 221-06-02-06-00	Słupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków na fundamencie	m ³	2,016
5	26	KNR 221-06-03-04-00	Poprzeczki pergoli	metr	153,000
5	27	KNR 221-06-03-05-00	Ołączenia ścianek ażurowych (góra pergoli)	metr	408,000
5	28	KNR 401-06-28-06-00	Impregnacja 3-krotnie elementów drewnianych	m ²	27,300
5	29	Kalk. własna	Dostawa i montaż systemowych łączników ciesielski do drewna (stalowe ocynkowane)	szt	700,000
5	30	Kalk. własna	Kotwa stalowa mocująca do słupa drewnianego	szt	96,000
5	31	KNR 202-18-03-03-00	A: Siatka stalowa ocynkowana do pnączy	metr	154,000
6	PORZĄDKOWANIE TERENU				
6	32	KNR 401-01-08-05-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2	m ³	80,000
7	WYKONANIE NASADZEŃ				
7	33	KNR 221-03-02-04-00	A: Sadzenie pnączy na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą	szt	86,000