

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty uzupełniające przy pomoście nr 2					
1	KNNR 1 d.1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.- wykop w rejonie pomostu nr 2 39	m ³ m ³	 39.000	 39.000
				RAZEM	39.000
2	KNNR 1 d.1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III 140	m ² m ²	 140.000	 140.000
				RAZEM	140.000
3	KNNR 1 d.1 0311-03	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu - dojeżdżenie do pomostu z gruntu piaszczystego wraz z zakupem i dostarczeniem piasku 6	m ³ m ³	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
4	KNNR 10 d.1 0513-02	Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1.00 m w gr.kat.I-III 4	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
5	KNNR 1 d.1 0512-02	Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej 8,0 - 2,0 = 6,0 m ² 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000

mgr inż. Andrzej Bylski
upr. bud. nr UA/II-8887/57/06
specj. wzdnt.-reg./lotacyjne
LO/15/2014/2030/01

